



- CONVENÇÕES:
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE
 - ◡ TOMADA MÉDIA C/ INTERRUPTOR (1,20m)
 - ◡ TOMADA MÉDIA (1,20m)
 - ◡ TOMADA ALTA (2,20m)
 - ▽ TV/TELEFONE
 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



CIRC.	TOMADAS (V)		LAMP. POTENCIA (W)		CONDUTOR (mm²)	DISJUNTOR (A)
	200	1.000	5.000	100		
01	2			1	500	2,5
02	3			2	800	2,5
03	3	1		1	1.700	2,5
04	3			2	800	2,5
05	2	1		3	1.700	2,5
06			1		5.000	6,0
07			1		5.000	6,0
08			1		5.000	6,0

TOTAL	13	2	3	9	20.500W	2 • 6mm²	1 • 30A
-------	----	---	---	---	---------	----------	---------



- CONVENÇÕES:
- CAIXA DE GORRURA
 - RALO SIFONADO
 - AF - ÁGUA FRIA
 - CAIXA DE PASSAGEM
 - CAIXA DE INSPEÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ			
PREFEITO:		PSF. VILA BLOCK	
Leocarlos Girardello		Projeto Arquitetônico - ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO	
RESP. TÉCNICO:	ESCALA:	ÁREA A CONSTRUIR:	PRANCHA:
Jander Manoel Silva da Silva Engº Civil - CREA RS 68.989	1:50	69,35 m²	04
DATA:		DESENHO:	
Dezembro / 2017		Eloíza Tavares	